

## Odpowiedzi na pytania:

1. Czy materiał z rozbiórki taki jak dachówki i deski pozostają u Inwestora czy podlegają wywiezieniu i utylizacji. Proszę o podanie właściwych nakładów na wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki wykopów ( wewnątrznych i zewnątrznych).

**Odp. Dachówki i deski pozostają u inwestora.**

2. Poz. 88 zał. nr 9 do SIWZ zakłada podłogę z desek o gr. 32 mm, projekt zaś o gr. 40 cm, proszę o wyjaśnienie w przypadku rozbieżności proszę o korektę w nakładach

**Odp. Proszę przyjąć grubość desek 32 mm.**

3. Poz. 105 zał. nr 9 do SIWZ nakłady przewidują 2m<sup>2</sup> skrzydeł drzwiowych w projekcie jest 8m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korekt.

**Odp. Poz. 105 zał. nr 9 dotyczy drzwi zewnątrznych szt.1.**

4. Jaki jest współczynnik przenikania ciepła dla wełny mineralnej w projektowanym ociepleniu.

**Odp. Współczynnik przenikana ciepła dla ścian zewnątrznych i dachu  $k=0,35-0,4$**

5. Proszę wyjaśnić kto ma wykonywać przyłącze gazu ziemnego? Czy prace te obejmują zadanie? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie nakładów i projektów.

**Odp. Wykonawca. Zgodnie z dokumentacją projektową: specyfikacja techniczna wykonania robót instalacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i gazu. Zał. nr 8 do SIWZ. Uzupełniono załącznik nr 11 do SIWZ – przedmiary: gaz**