

Odpowiedzi na pytania

1. Jak rozumieć zapis paragrafu 1 umowy (zał. Nr 5 do SIWZ) punkt 1 o robotach dodatkowych w konfrontacji z zapisem paragrafu 5 punkt 2 i 3 w/w umowy.
Czy robotami dodatkowymi są prace które są nie ujęte w przedmiarach dołączonych SIWZ ?
Odp. Ewentualnymi robotami dodatkowymi mogą być roboty, których na etapie projektowania nie można było przewidzieć i które mogą pojawić się w trakcie trwających prac remontowych jako że jest to budynek przeznaczony do modernizacji i adaptacji a będą niezbędne aby wykonać zadanie.
Punkt 2,3 § 5 czytaj jak w umowie.
2. Proszę wskazać które pozycje w zał. nr 9 do SIWZ dotyczą montażu skrzydeł drzwiowych D2 w ilości 4 szt. o pow. 6,4m² (obmiar wg. Projektu) oraz drzwi DZ1 o pow.2,62 m².
Odp. Wg projektu
3. Czy należy zwiększyć obmiar o montaż i dostawę kurtyny powietrznej (PT nr rys .3)?
Jeśli tak to proszę podać jej parametry .
Odp. Kurtyna drzwiowa zimna. DOOR Master C1-N-100
4. Czy należy zwiększyć obmiar o szpachlowanie i malowanie suchych tynków (płyta k-g) i tynków zwykłych, jeśli tak to proszę podać ilości w m².
Wg przedmiaru
- 4.1 Proszę również o podanie rodzaju i koloru farb w poszczególnych pomieszczeniach i sufitach.
Biała
5. Proszę podać rodzaj, kolor, grubość, odporność na ścieranie płytek w poszczególnych salach oraz holu. Czy płytki mają być antypoślizgowe?
Tak jak punkt 5.1
- 5.1 Proszę o wyjaśnienie zapisu w projekcie rys nr 9 –Płytki klinkierowe CRH 200x200x40.
Czy o takich płytkach jest mowa w poz 93 przedmiaru – Prace wewnętrzne?
Tak
6. Czy podany współczynnik przenikania ciepła $k = 0,35 - 0,4$ należy rozumieć w taki sposób, że parametr wełny czyli jej współczynnik przewodzenia ciepła ma wynosić od 0,035 do 0,04 W/mK?
Podany jest współczynnik $k = 0,35 - 0,4$
7. Proszę wskazać które pozycje przedmiaru w zał. do SIWZ dotyczą przyłącza i instalacji wewnętrznej gazu ziemnego .
Załącznik 11 – przedmiary gazu
- 7.1 Proszę o wskazanie gdzie w SIWZ znajdują się rysunki (PT) instalacji gazowej.
Zostaną podane na etapie wykonawstwa
8. Proszę o wskazanie gdzie w SIWZ znajdują się rysunki (PT) instalacji wodociągowej CO i kotłowni.
Załącznik nr 8

- 9 W opinii technicznej zał. nr 6 do SIWZ w poz .5,5 jest zapis „brak izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych” proszę wyjaśnić w jaki sposób Inwestor rozwiąże ten problem czy zamierza zostawić ściany bez izolacji ?
Jak w takiej sytuacji rozumieć zapis w paragrafie 1 p.3 umowy, a następnie zapisy w paragrafie 10 p.4 mówiące o 5 i 3 letniej gwarancji jakości wykonania?
Uwzględniono izolacje, pozycja 30,44,46 Prace konstrukcyjne parteru, zał. 9.
- 10 Czy należy zwiększyć obmiar o pozycję wywozu i utylizacji ziemi i gruzu pozyskanego z rozbiórek i wykopów wewnętrznych oraz z rozbiórek i wykopów zewnętrznych (Polbruk). Jeśli tak to proszę podać właściwy obmiar.
Koszty utylizacji uwzględniono w cenie kosztorysowej, w przedmiarach wyszczególniono pozycje z ilością gruzu do wywozu.
- 11 Proszę podać grubość blachy miedzianej do robót dekarskich.
0,55 mm